





Tekla Structures	Согласовано		
	Взак		
	Подп. и дата		
	Инф. № подл.		

Список материалов/ Material list										
Марка/ Mark	Позиция/ Position	Описание/ Description	Материал/ Material	Идентиф. номер/ Ident. code	Ед расценки/ Pay item	Кол-во/ Qty.	Длина, мм/ Length, mm	Общ. Вес, кг/ Unit Weight, kg	Общ. Площадь, кв. м/ Ext. Surf., Sq. m	
H.3S5 SB-116/115	sha2/54	I-Section 40B1	C355B-KCV-40	IS3063967	3622.01.01	1	4983	282.3	7.45	
Система покрытия 1/Coating system 1:		-	Кол-во для одной марки (m2)/Qty. for one mark (m2):					-	0.00	
Система покрытия 2/Coating system 2:		-						0.00		
Система окраски/Painting system:		1						-	7.45	
Нетто вес одной марки/Net weight of one mark:								282.3	-	
1% от веса нетто/1% of net weight:								2.8	-	
Вес одной марки (включая металл сварного шва)/Weight of one mark (including the weld metal):								285.1	7.45	
DP18.2						Итого/Total:	1	шт/pc(s)	285.1	7.45



КМД ссыльные чертежи/KMD reference drawings		
б/ин	Номер чертежа/Drawing number	шт./pcs.
AS.3S5/001	079322C-AWP1A-300-CS-KMD-02650-AS-001_05	1
от/from	Номер чертежа/Drawing number	шт./pcs.
sha2/54	079322C-AWP1A-300-CS-KMD-06810-M-0734_01	1

Уровни структуры/Structure levels						
кол-во/ qty	Отправочная марка/ Mark		Подсборка/ Sub-assembly	Сборка/ Assembly	Блок/ Block	Рабочий пакет/ Work pack
1	H.3S5 SB-116/115			AS.3S5/001	BL.3S5/001	EB.3S5/001
Итого/Total:		1	шт/pc(s)			



- ПРИМЕЧАНИЯ/NOTES:
- Допуск на изготовление см. "3000-VLST-000000-CS-MAN-00618-00".
 - Для получения подробной информации о типах сварных швов см. документ "3000-VLST-000000-CW-PRO-00617-00".
 - Нанесение маркировки см. "3000-VLST-000000-CS-PRO-00615-00".
 - Если марка не состоит из одной детали, чертежи деталей разработаны на отдельных листах.
 - Требования по АКЗ/ОГЗ будут даны позднее.
 - Все размеры даны в мм, если не указано иное.
 - Все сварные швы выполнять по замкнутому контуру, кроме оголовных.
 - Временные технологические отверстия в деталях заварить согласно процедуре "3000-VLST-000000-CW-PRO-00616-00".
 - Размеры деталей выполнены без учета зазора для заводских сварных соединений.
 - Фаска краев временных технологических отверстий условно не показана, но она обязательна в соответствии с процедурой "3000-D-EC-200-CS-STD-0009-01" с пунктом 2.13 и эскиза номера 1.

- For fabrication tolerance ref. "3000-VLST-000000-CS-MAN-00618-00".
- For details on weld Types refer to Document "3000-VLST-000000-CW-PRO-00617-00".
- For identifications to be applied ref. "3000-VLST-000000-CS-PRO-00615-00".
- If the mark does not consist of a single part, the drawings of the parts are developed on separate drawings.
- Requirements for CSP/PFP will be provided additionally.
- All dimensions are in millimeters UNO.
- Perform all welds in a closed loop, UNO.
- Temporary rat holes should be welded according to the procedure "3000-VLST-000000-CW-PRO-00616-00".
- Dimensions of the parts are specified excluding a gap for shop welds.
- The chamfer of the edges of temporary technological holes is not shown conditionally but it is mandatory in accordance with the procedure "3000-D-EC-200-CS-STD-0009-01" with paragraph 2.13 and sketch number 1.

REFERENCE KM DRAWINGS / ССЫЛЮЩИЕ КМ ЧЕРТЕЖИ		
DRAWING No. / ЧЕРТЕЖ No.	REV./ИЗМ.	DRAWING TITLE / НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
3000-D-EC-300-CS-DRW-6810-01	02C	MODULE 3-TMS-005 STRUCTURAL DRAWINGS SECONDARY FRAMING AND PLATING-GRATING - DECK A
3000-D-EC-300-CS-DRW-6815-01	02C	MODULE 3-TMS-005 STRUCTURAL DRAWINGS PIPE SUPPORTS - DECK A RUSSIAN CASE
3000-D-EC-100-CS-STD-0012-01	06C	STRUCTURAL DRAWING FOR MODULES STANDARDS FOR SECONDARY STRUCTURE
3000-D-EC-100-CS-STD-0013-01	05C	STRUCTURAL DRAWING FOR MODULES STANDARDS FOR TERTIARY STRUCTURE
3000-D-EC-200-CS-STD-0009-01	04C	STRUCTURAL DRAWING FOR MODULES GENERAL STANDARDS FABRICATION IN RUSSIAN YARDS
3000-D-EC-300-CS-DRW-6817-01	02C	STRUCTURAL DRAWING ELECTRICAL AND INSTRUMENTATION SUPPORTS - DECK A RUSSIAN CASE

01	26.07.2021	IFC - Issued for Construction/Выпущено для строительства	A.Rusmir	J.Kruskaja	N.H.-Antic
Rev./Изм.	Date/Дата	Description/Описание	Developed by/Разработал	Checked by/Проверил	Approved by/Утвердил
This document contains proprietary information and is intended for use by Arctic LNG2 LLC authorized personnel or companies only. The copyright of this document is vested in Arctic LNG2 LLC. All rights reserved. It is the responsibility of each user of this document to verify the current revision prior to use. В настоящем документе содержится конфиденциальная информация, которая предназначена для использования исключительно уполномоченными сотрудниками ООО «Арктик СПГ 2» или уполномоченными компаниями. Авторские права на настоящий документ предоставляются ООО «Арктик СПГ 2». Все права защищены. Каждый пользователь настоящего документа обязан проверять текущую редакцию перед применением.					
			079322C-AWP1A-300-CS-KMD-06810-M-0734		
			Завод СПГ и СПГ на ОГТ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	A.Rusmir				26.07.2021
Проверил	И.Крушкaja				26.07.2021
Н.контр.	П.Вуконич				26.07.2021
Т.контр.					
Утвердил	H.X. - Антич				26.07.2021
			3-TMS-005-DA Deck A Floor Beams / 3-TMS-005-DA Палуба А. Балочная клетка		
			Mark H.3S5 SB-116/115 / Отправочная марка H.3S5 SB-116/115		
			Стадия	Лист	Листов
			P	1	1
			БЕЛЕССТР		