



Согласовано				
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инд. №		

Список материалов / Material list								
Позиция / Position	Описание / Description	Материал / Material	Идентиф. номер / Ident code	Ед. расценка / Pay item	Кол-во / Qty.	Длина, мм / Length, mm	Общ. Вес, кг / Unit Weight, kg	Общ. Площадь, кв. м / Ext. Surf., Sq m
pc/137	PL10x760	C355-6	IP100010	3621.01.01	1	6588	392.5	10.15
DP16	Итого / Total:				1		392.5	10.15




УЗЕЛ 1 - DETAIL 1
12

Снять кромки уклоном от 45° по эскизу 1 из примечания чертежа.
Remove the edges with a slope of 45° according to sketch 1 from the drawing note.



УЗЕЛ 2 - DETAIL 2
12


Снять кромки уклоном от 45° по эскизу 1 из примечания чертежа.
Remove the edges with a slope of 45° according to sketch 1 from the drawing note.



КМД ссылочные чертежи / KMD reference drawings

В/ин	Номер чертежа / Drawing number	шт. / pcs.
P.3S5.DC-064/100	079322C-AWP1A-300-CS-KMD-02650-M-1634_01	1


УЗЕЛ 3 - DETAIL 3
12



Снять кромки уклоном от 45° по эскизу 1 из примечания чертежа.
Remove the edges with a slope of 45° according to sketch 1 from the drawing note.


ПРИМЕЧАНИЯ / NOTES:

- Допуск на изготовление см. "3000-VLST-000000-CS-MAN-00618-00".
- Для получения подробной информации о типах сварных швов см. документ "3000-VLST-000000-CW-PRO-00617-00".
- Нанесение маркировки см. "3000-VLST-000000-CS-PRO-00615-00".
- Требования по АКЗ/ОГЗ будут выданы позднее.
- Все размеры даны в мм, если не указано иное.
- Размеры деталей выполнены без учета зазора для заводских сварных соединений.
- Фаска кромок временных технологических отверстий условно не показана, но она обязательна в соответствии с процедурой "3000-D-EC-200-CS-STD-0009-01" с пунктом 2.13 и эскиза номера 1.



Эскиз 1

- For fabrication tolerance ref. "3000-VLST-000000-CS-MAN-00618-00".
- For details on weld Types refer to Document "3000-VLST-000000-CW-PRO-00617-00".
- For identifications to be applied ref. "3000-VLST-000000-CS-PRO-00615-00".
- Requirements for CSP/PFP will be provided additionally.
- All dimensions are in millimeters U.N.O.
- Dimensions of the parts are specified excluding a gap for shop welds.
- The chamfer of the edges of temporary rat holes is not shown conditionally but it is mandatory in accordance with the procedure "3000-D-EC-200-CS-STD-0009-01" with paragraph 2.13 and sketch number 1.



Sketch 1

REFERENCE KM DRAWINGS / ССЫЛОЧНЫЕ КМ ЧЕРТЕЖИ		
DRAWING No. / ЧЕРТЕЖ No.	REV./ИЗМ.	DRAWING TITLE / НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
3000-D-EC-300-CS-DRW-2650-01	02C	STRUCTURAL DRW TOPSIDE MODULE 3-TMS-005 POWER GENERATION PRIMARY STRUCTURE RUSSIAN CASE
3000-D-EC-100-CS-STD-0011-01	05C	STRUCTURAL DRW FOR MODULES-STANDARD FOR PRIMARY STRUCTURE
3000-D-EC-200-CS-STD-0009-01	04C	STRUCTURAL DRW FOR MODULES- GENERAL STANDARDS FABRICATION IN RUSSIAN YARDS
3000-D-EC-300-CS-DRW-2651-01	02C	MAIN EQUIPMENT SUPPORTS STRUCTURE RUSSIAN CASE
079322C-KOC-3-TMS-005-SIS-CS-10001	00	SITE INSTRUCTION SHEET

01	05.11.2021	IFC - Issued for Construction/Выпущено для строительства	M.Novakovic	S.Stepanovic	N.H.-Antic
Rev./ Изм.	Date/ Дата	Description/Описание	Developed by/ Разработал	Checked by/ Проверил	Approved by/ Утвердил

This document contains proprietary information and is intended for use by Arctic LNG2 LLC authorized personnel or companies only. The copyright of this document is vested in Arctic LNG2 LLC. All rights reserved. It is the responsibility of each user of this document to verify the current revision prior to use. В настоящем документе содержится конфиденциальная информация, которая предназначена для использования исключительно уполномоченными сотрудниками ООО «Арктик СПГ 2» или уполномоченными компаниями. Авторские права на настоящий документ предоставляются ООО «Арктик СПГ 2». Все права защищены. Каждый пользователь настоящего документа обязан проверять текущую редакцию перед применением.

						079322C-AWP1A-300-CS-KMD-02650-D-1561		
						Завод СПГ и СГК на ОГТ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3-TMS-005-DC Deck C. Primary Structure / 3-TMS-005-DC Палуба С. Основные конструкции	Стадия	Лист
Разработал								
Проверил								
Н.контр.								
Т.контр.								
Утвердил								
Single part pc/137 / Деталь pc/137							ВЕЛЕССТРОЙ	